

PRESSEINFORMATION

29. November 2011

Bauarbeiten in der Südstraße

Halbseitige Sperrung erforderlich

In der vergangenen Woche wurde mit den vorbereitenden Arbeiten zur 2. Ausbaustufe des hochwassersicheren Ausbaus der Südstraße begonnen. Die Baumaßnahme schließt nahtlos an die von der Stadt Dessau-Roßlau errichtete Spundwand, die im „Hochwassersicheren Ausbau der Südstraße – Ausbaustufe 1“ errichtet wurde, an und komplettiert die Spundwand als Gründungselement der Hochwasserschutzanlage. Das Bauwerk setzt sich aus den Komponenten Spundwand (Ausbaustufe 1 und 2) und frostsicherem Stahlbetonkopfbalken, der eine Fixierungsmöglichkeit für ein mobiles Hochwasserschutzsystem bietet (Ausbaustufe 3), zusammen.

Am **Donnerstag**, dem **1. Dezember 2011**, wird die Baustelle eingerichtet. Diese sieht auch eine halbseitige Sperrung der 150 Meter langen Fahrbahn vor. Eine Ampelanlage regelt den Fahrzeugverkehr. In der kommenden Woche werden 530 Quadratmeter Spundbohlen eingerammt, im Anschluss wird der Gehweg wieder hergestellt.

Planmäßig sollen die Bauarbeiten am 23. Dezember 2011 abgeschlossen sein, so dass die Südstraße während der Feiertage wieder zu befahren ist. Mit den Bauarbeiten ist die Firma Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG beauftragt, Bauherr ist der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW).